



Cuneo li, 29 agosto 2012

RIF.:12.08.57/INC

Spett.le
STUDIO CUNEO INGEGNERIA
Alla c.a. geom. Andrea Asselle
Alla c.a. geom. P. Politano

OGGETTO: offerta per l'installazione di un elevatore di costruzione **AGOSTINETTO**.

Con riferimento alla Vostra cortese richiesta, Vi proponiamo, alle condizioni di seguito specificate, la fornitura di un elevatore da installare in:

LOCALITA' : CUNEO (CN)

INDIRIZZO :

La presente offerta sostituisce e annulla ogni precedente proposta da noi formulata ed è valida, fino a revoca scritta da parte nostra, che preceda, ovviamente, la Vostra accettazione.

Vi ringraziamo per la fiducia che ci avete accordato e restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitarVi e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

AGOSTINETTO AVELLINO S.r.l.
Via B. Dalmastro, 7bis – 12100 CUNEO
TEL. 0171/67198 – FAX. 0171/693479
e-mail: staff@agostinettoascensori.it

FORNITURA - MONTAGGIO - MANUTENZIONE
ASCENSORI - MONTACARICHI - MONTASCALE
E PIATTAFORME ELEVATRICI

CENTRO DI ASSISTENZA
Via B. Dalmastro, 7bis
12100 CUNEO

C.F. e P. I.V.A. 02325600043 – Registro Imprese Cuneo n°8311 – Cap.Soc.77.469,00 i.v. - Iseriz. C.C.I.A.A. Rea 169161 - Albo costruttori matr. 9338895 – Posiz. INPS 2700391965-00 – Posiz. INAIL 31017000/42

SPECIFICA DELLA FORNITURA

N°1 ELEVATORE OLEODINAMICO SEMIAUTOMATICO IDROFIT (MACCHINARIO POSTO IN ARMADIO) NORME D.P.R.162/99 (DIRETTIVA ASCENSORI 95/16/CE, ALL'APPENDICE C DELLA NORMA EN 81-2:1998)

PORTATA	:	kg. 900
PERSONE	:	N° 12
FERMATE	:	N° 3
SERVIZI	:	N° 3
VELOCITA'	:	0,50 m./s.
CORSA	:	8,67 m.
MACCHINARIO	:	IN BASSO IN APPOSITO ARMADIO
VANO	:	STRUTTURA FERRO (1900X2200) (FOSSA 1500) (TESTATA 4000)
PISTONE	:	IN TAGLIA, IN UNICO PEZZO "PREDISPOSTO X CORSA 12,13"
GUIDE CABINA	:	ACCIAIO TRAFILATO A T
ALIMENTAZIONE	:	380/220V/HP-kW"DA DEFINIRE" AVVIAMENTO STELLA TRIANGOLO

MANOVRA CABINA

UNIVERSALE. PULSANTIERA CON PIASTRA ACCIAIO INOX SATINATO CON PULSANTI "A NORMATIVA EN81-70" PER IL SERVIZIO AI PIANI, PIÙ PULSANTI DI RIAPERTURA PORTE E ALLARME. "SOS TELEPHONE" COMPRESO DI COMBINATORE TELEFONICO DA COLLEGARE (A VS/SPESE) AD UN CENTRO PERMANENTE CON SERVIZIO DI SOCCORSO. SEGNALAZIONE DI POSIZIONE E DI PASSAGGIO DELLA CABINA AI PIANI CON DISPLAY MULTIFUNZIONE, FRECCE DIREZIONALI SALITA/DISCESA, GEMMA FUORI SERVIZIO, LUCE DI EMERGENZA, CITOFONO CON ALTRO COLLEGATO NEL LOCALE MACCHINARIO. CITOFONO CON ALTRO COLLEGATO NEL LOCALE MACCHINA. LUCE DI EMERGENZA. TARGA CON INCISIONE PORTATA E CAPIENZA.

MANOVRA PIANI

PULSANTIERE CON PULSANTI "A NORMATIVA EN81-70" DI CHIAMATA E GEMMA LUMINOSA DI PRESENTE ED OCCUPATO, PIASTRE IN ACCIAIO INOX SATINATO.

CABINA

DUE INGRESSI OPPOSTI. IN LAMIERA PLASTIFICATA RIFINITURE IN ACCIAIO INOX SATINATO. CIELINO COLOR BIANCO. ILLUMINAZIONE A LUCE DIFFUSA CON CONTROCIELINO.

FOTOCELLEULE A RAGGI INFRAROSSI. OPERATORE A VELOCITÀ' VARIABILE.

SPECCHIO "MEZZA PARETE" SU PARETE LATERALE. CORRIMANO TONDO INOX CON ANGOLI ARROTONDATI SOTTO LO SPECCHIO.

OPERATORI A VELOCITÀ' VARIABILE CON INVERTER.

AERAZIONE PERIMETRALE SUPERIORE ED INFERIORE. PARAPETTO DI PROTEZIONE SUL TETTO DI CABINA. DISPOSITIVO DI SOVRACCARICO LUMINOSO ED ACUSTICO.

FONDO RICOPERTO IN MARMOLEUM"

DIMENSIONI INTERNE NETTE **1200 (L) x 1620 (P) x 2100 (H)** mm.

PORTE CABINA

AUTOMATICHE ACCOPPIATE TELESCOPICAMENTE DUE ANTE CON QUELLE DI PIANO, VERNICIATE A SMALTO A FUOCO. APERTURA LUCE NETTA **900x2000** mm.

PORTE PIANI

AUTOMATICHE ACCOPPIATE TELESCOPICAMENTE DUE ANTE CON QUELLE DI CABINA, VERNICIATE A SMALTO A FUOCO. APERTURA LUCE NETTA **900x2000** mm.

TELAI

INTELAIATURE PER PORTE DI PIANO IN LAMIERA PIEGATA E RINFORZATA, DOVE SARÀ INSERITA LA PULSANTIERA DI COMANDO AD OGNI PIANO, VERNICIATI A SMALTO A FUOCO.

QUADRO ELETTRICO E CENTRALINA OLEODINAMICA IN APPOSITO ARMADIO

QUADRO DI MANOVRA A MICROPROCESSORI, EMERGENZA DI RITORNO AUTOMATICO AL PIANO PIÙ VICINO IN CASO DI BLACK-OUT.

GRUPPO VALVOLE/MOTORE/POMPA, COMPLETA DI **RESISTENZA DI RISCALDAMENTO**, RUBINETTO D'INTERCETTAZIONE TUBO DI MANDATA, POMPA A MANO CHIUSO.

PREZZO PER IMPIANTO

Impianto €uro=41.750,00=(Quarantunomilasettecentocinquanta//00) + I.V.A.;

COMPRESO

- IMBALLO, TRASPORTO ED ASSISTENZA ALLO SCARICO DEL MATERIALE;
- MANOVALANZA LEGGERA/PESANTE IN AIUTO AL MONTATORE;
- **SCALETTA** IN FONDO FOSSA;
- FISSAGGIO DEI TELAI PORTE DI PIANO (TASSELLI COMPRESI).
- STRUTTURA PORTANTE IN FERRO; TAMPONAMENTO:LAMIERA; “VEDI DESCRIZIONE”
- CALCOLO STRUTTURA AUTOPORTANTE “**ZONA SISMICA**”;
- IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE TRIFASE E MONOFASE NEL LOCALE/ARMADIO, CON RELATIVI INTERRUTTORI DI PROTEZIONE;
- IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE NEL LOCALE/ARMADIO E VANO DI CORSA, CON RELATIVI INTERRUTTORI DI PROTEZIONE;
- COLLEGAMENTO ALL'IMPIANTO DI TERRA;
- ZAVORRA PER PROVE E COLLAUDO;
- SVOLGIMENTO DELLA PRATICA COLLAUDO E SPESE.

RIMANGONO ESCLUSE:

- LINEA ELETTRICA DI ALIMENTAZIONE TRIFASE + NEUTRO E MONOFASE DAL QUADRO GENERALE AL LOCALE/ARMADIO;
- LINEA DI TERRA NEL LOCALE/ARMADIO E FONDO FOSSA;
- OPERE MURARIE: APPRONTAMENTO LOCALE MACCHINARIO/VANO DI CORSA COME DA NORME VIGENTI, PONTEGGI, OPERE PROVVISORIE ED ALTRI APPOSTAMENTI PER LA SICUREZZA, PREDISPOSIZIONE DELLA MURATURA TELAI PORTE DI PIANO E RIQUADRATURA, PORTALI, STIPITI LATERALI E ARCHITRAVE, GANCIO IN TESTATA DI SOLLEVAMENTO, SCARICO DEL MATERIALE,; SCARICO DEL PISTONE NEL VANO DI CORSA;
- ALLACCIAMENTO ALLA LINEA TELEFONICA AL LOCALE MACCHINARIO E COLLEGAMENTO AL CENTRO PERMANENTE CON SERVIZIO DI SOCCORSO;
- EVENTUALI AGGIORNAMENTI NORMATIVE DI LEGGE.
- EVENTUALI PRATICHE V.V.F.
- QUANT'ALTRO NON MEGLIO SPECIFICATO.



CONDIZIONI DELL'OFFERTA:

- **VALIDITA' OFFERTA** : 40 (QUARANTA) GIORNI A PARTIRE DALLA DATA DELLA NOSTRA OFFERTA E NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI SOTTO INDICATE.

- CONSEGNA DEL MATERIALE** : 60 (SESSANTA) GIORNI LAVORATIVI A PARTIRE DALLA DATA DELL'ORDINE SCRITTO RESO CON L'ACCETTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA NOSTRA OFFERTA.

- **GARANZIA** : **ANNI DUE**, LA STESSA DECORRE A PARTIRE DALLA DATA DELLA FATTURA A SALDO, NON COMPRENDE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE. LA GARANZIA DECADE NEL CASO IN CUI IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE NON VENGA AFFIDATO ALLA NOSTRA SOCIETÀ.

- **CONDIZIONI DI PAGAMENTO** :
 - 10% ALL'ORDINE;
 - 10% CONSEGNA GUIDE;
 - 50% CONSEGNA SALDO MATERIALE;
 - 20% ULTIMAZIONE MONTAGGIO PARTE MECCANICA;
 - 10% ULTIMAZIONE MONTAGGIO.

RINVIO ALLE NORME DEL CODICE CIVILE E ALLE VIGENTI LEGGI:

Per quanto non previsto dalla presente offerta si fa rinvio alle norme del codice civile e alle leggi vigenti.

FORO COMPETENTE:

Tribunale di Cuneo.

PER ACCETTAZIONE

(Data e firma leggibile del committente)

IL PROPONENTE

Il Legale rappresentante della **AGOSTINETTO AVELLINO SRL**
(**CONIGLIARO Nicola**)

INCASTELLATURA METALLICA PER INTERNO PER VANO ASCENSORE (MODELLO CUZCO) "INTERAMENTE BULLONATA"

DIMENSIONI ESTERNE 1900 (L) x 2200 (P) x ALTEZZA + 4000 ARRIVO PIANO 1°.

- MONTANTI E TRAVERSE REALIZZATE IN FE360 OTTENUTI DA LAVORAZIONE CON TECOLOGIA LASER E PRESSO PIEGATURA A FREDDO TRAMITE PIEGATRICE A CONTRLOO NUMERICO SU 4 ASSI.
- GIUNZIONI OTTENUTE TRAMITE ANGOLARI INTERNI AL VANO, IN FE360 SP. 8 mm. COMPLETAMENTE BULLONATE CON VITERIA ZINCATA M10 CON TRATTAMENTO ZINCATO.
- TRAVERSE E MONTANTI CHE COSTITUISCONO ANCHE L'INTELAIATURA A FILO ESTERNO STRUTTURA DEI TAMPONAMENTI REALIZZATI.
- LA STABILIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AVVERRÀ CON FISSAGGIO A TASSELLI AD OGNI RAMPA.
- TAMPONAMENTO LATO ANTERIORE **LAMIERE PIEGATE VERNICIATURA A POLVERE**
TAMPONAMENTO LATO DESTRO **LAMIERE PIEGATE VERNICIATURA A POLVERE**
TAMPONAMENTO LATO POSTERIORE **LAMIERE PIEGATE VERNICIATURA A POLVERE**
- TAMPONAMENTO LATO SINISTRO **LAMIERE PIEGATE VERNICIATURA A POLVERE**
INQUADRAMENTI PER PORTE DI PIANO **LAMIERE PIEGATE VERNICIATURA A POLVERE**
- ❑ COPERTURA STRUTTURA IN LAMIERA PREDISPOSTA PER SCARICO FUMI.
- ❑ **STRUTTURA CON I MONTANTI TERMINALI PREDISPOSTI PER ALLUNGAMENTO IN PROSSIMO FUTURO.**
- CALCOLO STRUTTURA AUTOPORTANTE "ZONA SISMICA";